



פרויקט:

שיפוץ חלקי משרדי  
מי הגליל בע"מ - סכנין

חסי' גליון

# 14

תכנית שינוי והשלמה  
נקודות חשמל  
קומה א'

עיצוב ותכנון פנים: חמודי תיתי	שרטוט: דג' ארי קאסם
קנה מידה: 1:50	חסי' עבודה: 25/001
תכניות עבודה-02	

תאריך:

07.12.2025

הערות כלליות:

- המבצע אחראי לכדיקת המידות והתאמתן במקום
- בכל מקרה של ספק, טעות או אי התאמה יש לפנות למתכנן.
- אין לבצע מידות ע"פ מדידה מהשרטוט
- חומרי גמר ואביזרי פרטוי יורכבו לאוהר אישור המתכנן.
- אין לעשות כל שימוש בתכנית זו או ברשימות הגלומים בה ללא אישור בכתב מהמתכנן

הערות:



**מקרא :**

- ב"ת 16 אמפר רגיל תה"ט
- ב"ת 16 אמפר כפול תה"ט
- ב"ת 16 אמפר מזוג מים תה"ט
- ב"ת למזגו מפוצל עם אביזר בריטי
- ב"ת 16 אמפר עם אביזר סופי M4
- ב"ת 16 אמפר עם אביזר סופי M4
- לחצו לכיבוי כלכי כמעגלי תאורה או מזוג אוויר בכניסה לכל קומה
- קודו לפתיחת דלת מבוקרת
- לחצו שחרור מאגנט דלת מבוקרת
- מאגנט דלת מבוקרת
- נק' הכנה לתקשורת מחשבים, ונבל CAT 7 ללא אביזר סופי
- נקודת טלפון צינור 25 מ"מ, ונבל CAT 7 ללא אביזר סופי
- נק' הכנה לאינטרנט, צינור 25 מ"מ עם חוט משינה
- מסרכת נוחות עובדים
- מיקום לוח חשמל
- ריכוז תקשורת
- מ"ד דו-קוטבי עם מנורת סימון

עמדת עבודה מודולרית המשלמת בתי תמק רבי יציאות להתמנה קבועה, נובלת הפרדה באמצעות מחיצה קבועה להפרדה בין האביזרים המזנים ממעגלים שונים.

4 ב"ת חשמל  
1 שקע סכפון יחיד  
1 שקע תקשורת מחשבים כפול

2 ב"ת כח עם תריסי הגנה נגד התחשמלות  
1 ב"ת מחשב יחיד כובל כבל CAT-7  
1 ב"ת מלוויה צינור 20 מ"מ, וכבל RG6 חיבור HDMI

4 ב"ת חשמל  
1 שקע סכפון יחיד  
1 שקע תקשורת מחשבים כפול  
חיבור ומספי ריבוי USB

2 ב"ת חשמל מובנה בשולחן ריהוט  
1 ב"ת מחשב יחיד כובל כבל CAT-7

ב"ת 16 אמפר מזוג מים כפול שמקוע רצפה  
ב"ת מחשב יחיד כובל כבל CAT-7  
כובל חיבור HDMI

**הערות:**

מיקום סופי של ב"ת מזגנים ומפסקי פקט לוד המעבה על הקור ולא על יחידת המזוג יסבט בתאי עם המפסק מיקום של דוד מים בתאי עם יועץ אינסטלציה ויהיה במקום נגיש ומק לפירוק והחלפה.