

סעיף	תאור	יח	כמות	מחיר	סה"כ
07	מתקני תברואה				
07.012	צינורות פלסטיים למים קרים וחמים ולמערכת מתזים (ספרינקלרים)				
07.012.0020	צינורות פוליאתילן מצולב למים קרים וחמים עם גרעין אלומיניום (S.P או מולטיגול) קוטר 20 מ"מ ללחץ עבודה 10 אטמ' מותקנים גלויים או סמויים לרבות ספחים	מ'	55.00	₪105.00	₪5,775.00
	סה"כ לצינורות פלסטיים למים קרים וחמים ולמערכת מתזים (ספרינקלרים)				₪5,775.00
07.031	צינורות למערכת נקזים				
07.031.0310	צינורות פוליפרופילן מותקנים גלויים או סמויים, דוגמת "חוליות" או "גולן" או ש"ע, קוטר 50 מ"מ, לרבות מחברים, ללא ספחים	מ'	35.00	₪106.00	₪3,710.00
07.031.0330	צינורות פוליפרופילן מותקנים סמויים, דוגמת "חוליות" או "גולן" או ש"ע, קוטר 110 מ"מ, לרבות מחברים, ללא ספחים	מ'	15.00	₪151.00	₪2,265.00
	סה"כ לצינורות למערכת נקזים				₪5,975.00
07.034	מחסומי רצפה, סיפונים למזגנים ותעלות ניקוז				
07.034.0402	קופסאות בקורת מפוליפרופילן 4"/2" דוגמת "חוליות" או ש"ע עם מכסה פליז	יח'	14.00	₪370.00	₪5,180.00
07.034.0600	מחסום רצפה 8"/4" מפלב"מ 304 בעובי 1.2 מ"מ (הסל מנירוסטה נמדד בנפרד)	יח'	6.00	₪1,530.00	₪9,180.00
	סה"כ למחסומי רצפה, סיפונים למזגנים ותעלות ניקוז				₪14,360.00
07.049	נקודות תברואה לקבועות והתקנה בלבד של קבועות				
07.049.0020	נקודה לכיור, לרבות צינור מים קרים עד 2.0 מ' וצינור דלוחין עד 2.0 מ', התקנת הכיור והסוללה (לא כולל אספקה של כיור, סיפון, ברז או סוללה וברזי ניל אשר ישולמו בנפרד), חציבה בקיר בלוקים ותיקונו לאחר ההתקנה, הכל בשלמות קומפלט	קומפ	6.00	₪1,370.00	₪8,220.00
07.049.0060	נקודת הכנה למתקן שתיית מים או מכונת קפה, לרבות צינור מים קרים עד 2.0 מ' וצינור דלוחין עד 2.0 מ', חיבורם למערכות המים והביוב הקיימים וברז סגירה קוטר עד 1/2"	קומפ	2.00	₪1,260.00	₪2,520.00

סעיף	תאור	יח	כמות	מחיר	סה"כ
07.049.0110	נקודה לאסלה תלויה, לרבות צינור מים קרים עד 2.0 מ', צינור ניקוז לשפכים עד 2.0 מ' חיבור למערכת מים וביוב קיימת והתקנת אסלה תלויה, ומיכל הדחה סמוי מחוזק לקיר בלוקים ע"י עיגון בטון ותמיכות (לא כולל אספקה של אסלה תלויה, מיכל הדחה סמוי, ברזים וצינור גמיש אשר ישולמו בנפרד), חציבה בקיר בלוקים ותיקונו לאחר ההתקנה, הכל בשלמות, קומפלט	קומפ	10.00	₪2,100.00	₪21,000.00
	סה"כ לנקודות תברואה לקבועות והתקנה בלבד של קבועות				₪31,740.00
	סה"כ למתקני תברואה				₪57,850.00
15	מתקני מיזוג אוויר				
15.050	צנרת פולירול למים קרים וחמים				
15.050.0030	צינורות PP-R מפוליפרופילן "Blue Pipe" פולירול SDR-9 למיזוג אוויר, רב שכבתי, קוטר 32 מ"מ, לרבות ספחים	מ'	90.00	₪106.00	₪9,540.00
	סה"כ לצנרת פולירול למים קרים וחמים				₪9,540.00
	סה"כ למתקני מיזוג אוויר				₪9,540.00
57	קווי מים, ביוב ותיעול				
57.016	ניקוי וחיטוי קווי מים קיימים				
57.016.0010	ניקוי וחיטוי של קווי מים קיימים עד קוטר 2" (המחיר ל- 300 מ' מינימום)	מ'	92.00	₪9.00	₪828.00
	סה"כ לניקוי וחיטוי קווי מים קיימים				₪828.00
57.032	צינורות P.V.C ופוליאטילן לביוב ותיעול				
57.032.0010	צינורות P.V.C לביוב, מסוג "מריביב עבה" SN-8 או ש"ע, קוטר 160 מ"מ, לפי ת"י 884, לא כולל ספחים למעט מחברים, מונחים בקרקע בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות הפירה, עטיפת חול ומילוי חוזר	מ'	13.00	₪189.00	₪2,457.00
	סה"כ לצינורות P.V.C ופוליאטילן לביוב ותיעול				₪2,457.00
57.042	שוחות בקרה עגולות לביוב מחוליות טרומיות				

סעיף	תאור	יח	כמות	מחיר	סה"כ
57.042.0010	שוחות בקרה עגולות מחוליות ותחתית טרומיות מבטון לפי ת"י 658 בקוטר פנימי 80 ס"מ עם תקרה בינונית ומכסה ב.ב. קוטר 60 ס"מ ממין B125 (12.5 טון), שלבי דריכה וכל האביזרים, לרבות שני קידוחי פתחים לחיבור צינורות כניסה ויציאה של קו ראשי עם אטם חדירה מסוג "F-910" או "910CS" ואטימה בין החוליות מסוג "איטופלסט" או "F200" פרו-סטיק" או ש"ע, בעומק עד 1.25 מ', לרבות עבודות חפירה ומילוי חוזר	יח'	1.00	₪3,960.00	₪3,960.00
	סה"כ לשוחות בקרה עגולות לביוב מחוליות טרומיות				₪3,960.00
57.047	<u>חיבור צינורות ביוב לשוחות קיימות</u>				
57.047.0200	חיבור צינור ביוב P.V.C קוטר 160 מ"מ לשוחה קיימת, לרבות חפירה בצמוד לשוחה הקיימת, עבודות החיבור, שאיבות, הטיית שפכים, מחבר שוחה, עיבוד המתעל וכל החומרים הדרושים, מותקן מושלם	קומפ	2.00	₪1,500.00	₪3,000.00
	סה"כ לחיבור צינורות ביוב לשוחות קיימות				₪3,000.00
	סה"כ לקווי מים, ביוב ותיעול				₪10,245.00
סה"כ לתאגיד מי גליל					
	<u>סה"כ לתאגיד מי גליל</u>				
	07 מתקני תברואה			₪57,850.00	
	15 מתקני מיזוג אוויר			₪9,540.00	
	57 קווי מים, ביוב ותיעול			₪10,245.00	
	סה"כ עלות			₪77,635.00	
	מע"מ בשיעור 18%			₪13,974.30	
	סה"כ כולל מע"מ			₪91,609.30	

הנהלת החברה

הממונה על הכספים

מנהל הפרוייקט

מאשר כתב הכמויות